

# 普通专升本毕业展览展示物料制作项目采购需求

一、项目名称：普通专升本毕业展展示物料制作项目

二、采购预算：97000 元（人民币）

三、采购内容（附表）：

序号	类目	项目	项目内容	宽度 (米)	高度 (米)	单位	数量	备注
1	广州美术学院城市学院毕业展览展示物料制作	主视觉画面物料印刷	高清背胶写真印刷（3组）	7	3	平方米	63.00	高清图面印刷
2		视觉延展物料印刷	200克卷材牛皮纸 UV 印刷（3组）	3	2	平方米	18.00	图面 UV 打印
3		优秀与普通作品展示单元中间过渡海报物料	200克卷材牛皮纸 UV 印刷（3组）	3	2.4	平方米	21.60	现场安装固定
4		消防门及通风墙面海报物料	200克卷材牛皮纸 UV 印刷（4组）	6	2.4	平方米	57.6	现场安装固定
5		影音室墙面视觉物料	高清背胶写真印刷	42.4	2.9	平方米	122.96	高清图面打印
6		影音室学生照片视觉物料	9厘KT板裱背胶，画面高清打印(2组)	7	2	平方米	28.00	高清图面打印
7		9/10号展厅入口门框旁立体字视觉物料	20mm厚蜂窝纸板2层雕刻字，字高220mm，厚度40mm，纸板表面UV印刷，五金配件，	0.2	0.22	平方米	2.46	现场安装固定
8		入口立体箭头视觉物料	20mm厚蜂窝纸板20层雕刻，厚度400mm，纸板表面UV印刷，制作人工（2组，20层）	1	1.2	平方米	48.00	现场摆放
9		CITYSCHOOL 立体字视觉物料	20mm厚蜂窝纸板10层雕刻字，字高600mm，厚度200mm，纸板表面UV印刷，制作人工(共10个,10层)	0.5	0.6	平方米	30.00	现场摆放

10	REDESIGN 立体字视觉物料	20mm 厚蜂窝纸板 10 层雕刻字, 字高 600mm,厚度 200mm, 纸板表面 UV 印刷, 制作人工(共 16 个, 10 层)	0.5	0.73	平方米	58.40	现场摆放
11	优秀作品展示单元框架圆管	直径 30mm 镀锌圆管喷黑色漆, 长度定制, 五金配件, 制作人工, 长 3.6 米高 2.4 米厚 0.4 米 (9 组)	/	/	米	279.00	现场安装固定
12	优秀作品展示单元圆管连接件	直径 32mm 镀锌圆管 3 通头喷牛皮纸色, , 五金配件, 制作人工 (9 组)	/	/	个	180.00	现场安装固定
13	优秀作品展示单元海报展板基层	12 厘欧松板制作, 五金配件, 制作人工 (9 组)	1.8	1.8	平方米	29.16	现场安装固定
14	普通作品展示单元框架圆管	直径 30mm 镀锌圆管, 长度定制, 五金配件, 制作人工, 长 3.6 米高 2.4 米厚 0.4 米, (36 组)	/	/	米	676.80	现场安装固定
15	普通作品展示单元圆管连接件	直径 32mm 镀锌圆管 3 通头, 五金配件, 制作人工 (36 组)	/	/	个	504.00	现场安装固定
16	普通作品展示单元海报展板基层	12 厘欧松板制作, 五金配件, 制作人工 (36 组)	0.8	2.2	平方米	63.36	现场安装固定
17	普通作品展台装置	20mm 厚蜂窝纸板 3 层制作, 辅料、制作人工, 整体高 0.56 米 (0.8*4.8 米 8 块, 0.4*2 米 12 块), (4 组)	4.4	2	平方米	35.20	分组制作, 现场叠层安装
18	优秀作品展台装置	20mm 厚蜂窝纸板 3 层制作, 辅料、制作人工, 整体高 0.48 米 (0.8*4.8 米 8 块, 0.4*2 米 12 块) (2 组)	4.8	2	平方米	19.20	分组制作, 现场叠层安装

#### 四、基本要求：

根据项目设计效果图、深化施工图及美工文件，按时（2026年5月29日前）按质完成物料制作并交付，（2026年6月13日前）完成撤展，（2026年6月15日前）完成场馆修复。物料制作使用的材料符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）和《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）B1级。

#### 五、资质要求：

1. 企业营业执照；

#### 六、展览信息：

1. 布展时间:6月1日-6月2日
2. 展期:6月3日-6月12日
3. 撤展时间:6月12日下午5点-6月13日
4. 场馆修复时间:6月14日-6月15日
5. 展览区域：广州美术学院（大学城校区）美术馆4层9/10号展厅，面积1033m<sup>2</sup>

